



COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

**AREA III - Tecnica e
Gestione del Territorio**

PERIZIA TECNICA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E VIE INTERNE ALL'ABITATO

ELABORATI

RELAZIONE - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Villalba, 24 dicembre 2015

L'Istruttore Tecnico Incaricato
geom. Melchiorre Trabona

Il Responsabile dell'Area III
dott. ing. Salvatore Bordenga





COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

**AREA III - Tecnica e
Gestione del Territorio**

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E
VIE INTERNE ALL'ABITATO.**

RELAZIONE

La presente relazione ha per oggetto la descrizione dei lavori relativi all'esecuzione di interventi vari di manutenzione straordinaria di strade e vie interne all'abitato al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza di per i cittadini che vi transitano, in particolare si prevede:

- 1) la manutenzione e la messa in sicurezza dell'inferriata della piazzetta a valle della Via F. Baracca incrocio con la Via V. Bellini;
- 2) L'istallazione di un corrimano di sicurezza in ferro, lungo la via Vittorio Veneto in un tratto a monte di Via F. Crispi, che risulta particolarmente ripido e pericoloso per gli anziani;
- 3) Sistemazione caditoie di raccolta delle acque bianche, mediante la sistemazione, la riparazione e la messa in pristino delle grate in ferro nelle varie vie dell'abitato.

Il tutto da eseguire nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata all'Area III con la deliberazione della Giunta Comunale n.150 del 18.12.2015, esecutiva, quantificata in €2.400,00, con imputazione della spesa al cap. 11840 - int. 2.08.01.03.00 - del bilancio 2015.

Per tali finalità è stata elaborata la seguente ripartizione della spesa, comprendente le specifiche voci di computo metrico degli interventi prima descritti da eseguire a mezzo di impresa che opera nel settore.



COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

Area III – Tecnica e
Gestione del Territorio

COMPUTO METRICO

Fornitura e collocazione di opere in ferro in profilati scatolari
Di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno
Geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc..
Comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni
Altro onere.

Kg. 150,00

Kg. 150,00 x €/Kg. 4,80 = € 720,00

Fornitura e collocazione di opere in ferro in profilati pieni di
qualsiasi sezione o lamiera, composti a semplice disegno
geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc..
comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni
Altro onere

Kg 150,00

Kg. 150,00 x €/Kg 4,300 = € 645,00

Imprevisti da contabilizzare con notamenti di spesa e liste operai

€ 602,21

SOMMANO I LAVORI € 1.967,21

IVA al 22% € 432,79

TOTALE € 2.400,00

L'Istruttore Tecnico Incaricato
(Geom. Melchiorre Trabona)



Il Responsabile dell' Area III
(Ing. Salvatore Bordenga)